



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ที่ ขก ๗๑๓๐๓ /๑๙๑

วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดั่ง หมู่ที่ ๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

ด้วยกองช่างเทศบาลตำบลลำน้ำพอง มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดั่ง หมู่ที่ ๖ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนใกล้เคียงได้ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย

โดยเบิกจ่ายจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดั่ง หมู่ที่ ๖ งบประมาณตั้งไว้ ๒๖๕,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ใช้ไป - บาท คงเหลือ ๒๖๕,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

(นางสาวภรณ์ทิพย์ กลางหล้า)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

(นายทรงศักดิ์ ชูรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

- เห็นควรอนุมัติ
- ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ.....

(นายธวัชชัย พลเสนา)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ที่ ขก ๗๑๓๐๓/๑๙๔

วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

๑. เรื่องเดิม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๑๒๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดั่ง หมู่ ๖ ตั้งไว้ ๒๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน - คลองชลประทาน โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑ - ๐๑ (สำหรับงานผิวจราจร ค.ส.ล.)

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามเทศบัญญัติ จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว

๓. ข้อระเบียบ

๑) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และคามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒) ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. ข้อเสนอ

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างในการจัดจ้างก่อสร้างโครงการฯ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ๑. นายทรงศักดิ์ ฐวรรัตน์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นายยรรยงค์ บุญจง | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายศิริชัย ศรีวงษา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภรณ์ทิพย์ กลางหล้า)

เจ้าหน้าที่

/ความเห็น ...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางดวงใจ




(นางดวงใจ สำนักศักดิ์ศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

() เห็นควรอนุมัติตามระเบียบฯ/ข้อกฎหมายต่อไป

() ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ



(นายรัชชัย พลเสนา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

() อนุมัติตามระเบียบฯ/ข้อกฎหมายต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ



(นายวรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน-คลองส่งน้ำชลประทาน

สถานที่ ชุมชนด่าง หมู่ที่ ๖

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาวันที่ 25 ก.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๔๓๒.๐๐	๒.๐๐	๘๖๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๑๗๗.๑๑	๑,๑๗๗.๑๑
๒	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ KSC	ลบ.ม	๖๔.๘๐	๒,๒๖๘.๖๒	๑๔๗,๐๐๖.๕๘	๑.๓๖๒๔	๒๐๐,๒๘๑.๗๖	๒๐๐,๒๘๑.๗๖
๓	ทรายรองพื้น	ลบ.ม	๒๒.๐๐	๕๒๓.๖๐	๑๑,๕๑๙.๒๐	๑.๓๖๒๔	๑๕,๖๙๓.๗๖	๑๕,๖๙๓.๗๖
๔	เหล็ก wire mehs ๔ mm.@ ๐.๒๐#	ตร.ม.	๔๓๖.๐๐	๓๐.๐๐	๑๓,๐๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๗,๘๒๐.๑๙	๑๗,๘๒๐.๑๙
๕	เหล็ก SR.๒๔ ศก. ๑๕ มม.	ตัน	๐.๐๕๙๙	๒๑,๘๗๗.๓๑	๑,๓๑๐.๘๕	๑.๓๖๒๔	๑,๗๘๕.๙๑	๑,๗๘๕.๙๑
๖	เหล็ก SR.๒๔ ศก. ๑๙ มม.	ตัน	๐.๐๑๒๐	๒๒,๓๔๙.๒๗	๒๖๘.๖๕	๑.๓๖๒๔	๓๖๖.๐๐	๓๖๖.๐๐
๗	เหล็ก SD.๓๐ ศก. ๑๖ มม.	ตัน	-	๒๒,๓๒๑.๒๔	-	๑.๓๖๒๔	-	-
๘	แอสฟัลท์	ลิตร	๔๘.๐๐	๒๘.๐๐	๑,๓๔๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๘๓๑.๐๗	๑,๘๓๑.๐๗
๙	งานแบบเทคอนกรีต	ตร.ม.	๖๒.๔๐	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
๐	- ไม้แบบ	ลบ.พ.	๒๐.๘๐	๖๔๔.๐๐	๑๓,๓๙๕.๒๐	๑.๓๖๒๔	๑๘,๒๔๙.๖๒	๑๘,๒๔๙.๖๒
	- ไม้ค้ำยัน	ลบ.พ.	๖.๙๓	๗๐๗.๐๐	๔,๙๐๑.๘๗	๑.๓๖๒๔	๖,๖๗๘.๓๐	๖,๖๗๘.๓๐
	- ตะปู(คละขนาด)	กก.	๑๓.๐๐	๔๓.๓๔	๕๖๓.๔๒	๑.๓๖๒๔	๗๖๗.๖๐	๗๖๗.๖๐
	ดินลูกรังถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	๖.๐๐	๘๗.๗๗	๕๒๖.๖๒	๑.๓๖๒๔	๗๑๗.๔๗	๗๑๗.๔๗

TOTAL

๒๖๕,๓๖๘.๗๙

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

๑๙๔,๗๘๐.๓๘

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

๑.๓๖๒๔

สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

๒๖๕,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร

(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....

(นายทรงศักดิ์ จุฑารัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายรณรงค์ บุญจวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายศิริชัย ศรีวงษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลำดับที่ (ITEM)	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	ปริมาณ	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ (REMARK)
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๔๓๒.๐๐	ตรม.	
๒	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	๖๔.๘๐	ลบ.ม.	
๓	ทรายรองพื้น	๒๒.๐๐	ลบ.ม.	
๔	เหล็ก wire mehs ๔ mm.@ ๐.๒๐#	๔๓๖.๐๐	ตรม.	
๕	เหล็ก SR.๒๔ ศก. ๑๕ มม.	๐.๐๕๙๙	ตัน	
๖	เหล็ก SR.๒๔ ศก. ๑๙ มม.	๐.๐๑๒๐	ตัน	
๗	เหล็ก SD.๓๐ ศก. ๑๖ มม.	๐.๐๐	ตัน	
๘	แอสฟัลท์	๔๘.๐๐	ลิตร	
๙	งานแบบเทคอนกรีต	๖๒.๔๐	ตรม.	
	- ไม้แบบ	๒๐.๘๐	ลบ.ฟ.	
	- ไม้ค้ำยัน	๖.๙๓	ลบ.ฟ.	
	- ตะปู(กระขนาด)	๑๓.๐๐	กก.	
๑๐	ดินลูกรังถมไหล่ทาง	๖.๐๐	ลบ.ม.	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดั่ง หมู่ ๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๖,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน - คลองชลประทาน โดยทำการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑ - ๐๑ (สำหรับงานผิวจราจร ค.ส.ล.)

๔.ราคากลางคำนวณราคา ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกหมื่น ห้าพันบาทถ้วน-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทรงศักดิ์ จูรัตน์

๖.๒ นายยรรยงค์ บุญจวง

๖.๓ นายศิริชัย ศรีวงษา