



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ที่ ขก ๗๑๓๐๓/๒๐๕

วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล. ชุมชนกุดน้ำใส่น้อย หมู่ที่ ๑๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

ด้วยกองช่างเทศบาลตำบลลำน้ำพอง มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล. ชุมชนกุดน้ำใส่น้อย หมู่ที่ ๑๐ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทำให้การสัญจรไปมาได้สะดวก

โดยเบิกจ่ายจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล. ชุมชนกุดน้ำใส่น้อย หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณตั้งไว้ ๓๓๖,๔๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ใช้งบ - บาท คงเหลือ ๓๓๖,๔๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(นางสาวภรณ์ทิพย์ กลางหล้า)

เจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

(นายทรงศักดิ์ จูรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

) เห็นควรอนุมัติ

) ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ.....

(นายรัชชัย พลเสนา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

) อนุมัติ

) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวิรัช พันธุ์สวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ที่ ขก ๗๑๓๐๓/๒๑๕

วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

๑. เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๑๓๐ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล. ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตั้งไว้ ๓๓๖,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. สายจากบ้านนายอภิสิทธิ์ชัย เอ็มโคก-บ้านนายเวียง วันปลั่ง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๔ แห่ง และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๕๓ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑-๐๑ (สำหรับงานผิวจราจร ค.ส.ล.) และแบบแปลนของเทศบาลตำบลลำน้ำ พอง (สำหรับงานวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล.)

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามเทศบัญญัติ จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว

๓. ข้อระเบียบ

๑) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และคามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุง เอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒) ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. ข้อเสนอ

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและใช้ในการจัดหา ผู้รับจ้างในการจัดจ้างก่อสร้างโครงการฯ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| ๑. นายทรงศักดิ์ ฐารรัตน์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอาทิตย์ แสงโลภี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายศิริชัย ศรีวงษา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภรณ์ทิพย์ กลางหล้า)

เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- *เชิดทวิชัย*



(นางดวงใจ สำนักศักดิ์ศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

() เห็นควรอนุมัติตามระเบียบฯ/ข้อกฎหมายต่อไป

() ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ



(นายธวัชชัย พลเสนา)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

() อนุมัติตามระเบียบฯ/ข้อกฎหมายต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ



(นายวรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ ๑/๒

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำและบ่อกักพร้อมขยายผิวจราจร คลส.สายจากบ้านนายอภิรักษ์ แอนโคก-นายเวียง วันปลั่ง

สถานที่ ชุมชนกุดน้ำใส่น้อย หมู่ที่ ๑๐

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาวัดที่ 0 5 ส.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
งานวางท่อระบายน้ำ								
๑	งานขุดดิน	ลบ.ม	๙๒.๐๐	๑๔๘.๐๐	๑๓,๖๑๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๘,๕๕๐.๔๔	๑๘,๕๕๐.๔๔
๒	ท่อระบายน้ำคลส. มอก.ชั้น ๓	๐	-	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
๓	ขนาด ๐.๔๐*๑.๐๐ ม.	ที่อน	๑๒๘.๐๐	๕๒๘.๐๘	๕๕,๗๙๔.๒๔	๑.๓๖๒๔	๗๕,๖๕๑.๖๗	๗๕,๖๕๑.๖๗
๔	คอนกรีต ๑:๓:๕	ลบ.ม	๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๘๓๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๕๐๑.๓๗	๒,๕๐๑.๓๗
	ปูนซีเมนต์	ถุง	๒๙.๐๐	๑๒๗.๕๐	๓,๖๙๗.๕๐	๑.๓๖๒๔	๕,๐๓๗.๔๗	๕,๐๓๗.๔๗
	ทราย	ลบ.ม	๔.๐๐	๔๔๘.๖๐	๑,๗๙๔.๔๐	๑.๓๖๒๔	๒,๔๔๔.๖๙	๒,๔๔๔.๖๙
	หิน	ลบ.ม	๖.๐๐	๕๕๒.๐๖	๓,๒๕๒.๓๖	๑.๓๖๒๔	๔,๔๓๑.๐๒	๔,๔๓๑.๐๒
๖	ทรายรองพื้น	ลบ.ม	๖.๐๐	๕๕๗.๖๐	๓,๒๘๕.๖๐	๑.๓๖๒๔	๔,๔๗๖.๓๐	๔,๔๗๖.๓๐
งานบ่อกัก คลส. ๑๔ บ่อ								
๑	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	ลบ.ม	๗.๐๐	๒,๒๖๘.๖๒	๑๕,๘๘๐.๓๔	๑.๓๖๒๔	๒๑,๖๓๕.๓๘	๒๑,๖๓๕.๓๘
๒	ดินขุดพร้อมถมกลับ	ลบ.ม	๙.๐๐	๑๔๘.๐๐	๑,๓๓๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๘๑๑.๗๒	๑,๘๑๑.๗๒
๓	งานคอนกรีต ๑:๓:๕	ลบ.ม	๑.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๑๖.๘๙	๔๑๖.๘๙
	ปูนซีเมนต์	ถุง	๖.๐๐	๑๒๗.๕๐	๗๖๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๐๔๒.๒๔	๑,๐๔๒.๒๔
	ทราย	ลบ.ม	๑.๐๐	๔๔๘.๖๐	๔๔๘.๖๐	๑.๓๖๒๔	๖๑๑.๑๗	๖๑๑.๑๗
	หิน	ลบ.ม	๑.๐๐	๕๕๒.๐๖	๕๕๒.๐๖	๑.๓๖๒๔	๗๓๘.๕๐	๗๓๘.๕๐
๔	ทรายรองพื้น	ลบ.ม	๑.๐๐	๕๒๓.๖๐	๕๒๓.๖๐	๑.๓๖๒๔	๗๑๓.๓๕	๗๑๓.๓๕
๕	เหล็กSR๒๔ ศก. ๙ มม.	ตัน	๐.๔๐	๒๕,๐๐๘.๑๕	๙,๙๐๕.๗๓	๑.๓๖๒๔	๑๓,๕๙๕.๕๖	๑๓,๕๙๕.๕๖
๖	เหล็กแบนตัด ๒" หนา ๖ มม.	เส้น	๓๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘,๖๑๐.๔๐	๒๘,๖๑๐.๔๐
๗	เหล็กฉาก ๕๐ x ๕๐ x ๓.๒ มม.	เส้น	๗.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔,๗๖๘.๔๐	๔,๗๖๘.๔๐
๘	ลวดเชื่อม	กิโล	๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๑๑.๖๒	๙๑๑.๖๒
๙	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๑๒.๐๐	๓๑.๓๑	๓๗๕.๗๒	๑.๓๖๒๔	๕๑๑.๘๘	๕๑๑.๘๘
๑๐	สีกันสนิม	กป.	๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓,๓๗๑.๙๔	๓,๓๗๑.๙๔
๑๑	น้ำมันสน	กิล.	๒.๐๐	๕๑๒.๐๐	๑,๐๒๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๓๙๕.๑๐	๑,๓๙๕.๑๐
๑๒	งานแบบเทคอนกรีต	ตรม.	๓๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕,๔๓๕.๙๘	๕,๔๓๕.๙๘
	ไม้แบบ	ลบ.ฟ	๑๕.๐๐	๖๔๔.๐๐	๙,๖๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓,๑๖๐.๗๘	๑๓,๑๖๐.๗๘
	ไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ	๕.๐๐	๗๐๗.๐๐	๓,๕๓๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔,๘๑๖.๐๘	๔,๘๑๖.๐๘
๑๓	ตะปูคละขนาด	กก.	๖.๐๐	๔๙.๓๔	๒๙๖.๐๔	๑.๓๖๒๔	๔๐๓.๓๒	๔๐๓.๓๒
งานผิวจราจรแบบรองวี								
๑	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	ลบ.ม	๒๘.๐๐	๒,๒๖๘.๖๐	๖๓,๕๒๐.๘๐	๑.๓๖๒๔	๘๖,๕๕๐.๗๔	๘๖,๕๕๐.๗๔
๒	ทรายรองพื้น	ลบ.ม	๑๘.๐๐	๕๕๗.๖๐	๙,๘๓๖.๘๐	๑.๓๖๒๔	๑๓,๔๒๘.๙๐	๑๓,๔๒๘.๙๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ ๒/๒

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำและบ่อกักพร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายจากบ้านนายอภิรักษ์ แอนโคก-นายเวียง วันปลั่ง
 สถานที่ ชุมชนกุดน้ำใส่น้อย หมู่ที่ ๑๐
 เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 ประมาณราคาวินาที 05 ส.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๓	เหล็ก wire mehs ๔ mm	ตรม.	๑๗๑.๖๐	๓๐.๐๐	๕,๑๔๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗,๐๑๓.๖๔	๗,๐๑๓.๖๔
๔	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๘.๖๐	๓๑.๓๑	๒๖๙.๒๗	๑.๓๖๒๔	๓๖๖.๘๕	๓๖๖.๘๕
๕	แบบเทคอนกรีต	ตรม.	๑๕.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๙๙๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๗๑๗.๙๙	๒,๗๑๗.๙๙
	ไม้แบบ	ลบ.ฟ	๕.๐๐	๖๔๔.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔,๓๘๖.๙๓	๔,๓๘๖.๙๓
	ค้ำยัน	ลบ.ฟ	๒.๐๐	๗๐๗.๐๐	๑,๔๑๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๙๒๖.๔๓	๑,๙๒๖.๔๓
๖	ตะปู(คละขนาด)	กก.	๑.๐๐	๔๙.๓๔	๔๙.๓๔	๑.๓๖๒๔	๖๗.๒๒	๖๗.๒๒
๗	ค่าป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	-	๑.๓๖๒๔	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๘	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	-	๑.๓๖๒๔	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
TOTAL								๓๓๖,๔๐๒.๙๘

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = ๒๔๓,๙๘๓.๓๙
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = ๑.๓๖๒๔

สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง ๓๓๖,๔๐๐.๐๐

ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....
 (นายทรงศักดิ์ ชูรัตน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายอาทิตย์ แสงโลภภัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายศิริชัย ศรีวงษา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลำดับที่ (ITEM)	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	ปริมาณ	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ (REMARK)
	งานวางท่อระบายน้ำ			
๑	งานขุดดิน	๙๒.๐๐	ลบ.ม	
๒	ท่อระบายน้ำคสล. มอก.ชั้น ๓			
	ขนาด ๐.๔๐*๑.๐๐ ม.	๑๒๘.๐๐	ฟอน	
๓	คอนกรีต ๑:๓:๕	๖.๐๐	ลบ.ม	
๔	ปูนซีเมนต์	๒๙.๐๐	ถุง	
	ทราย	๕.๐๐	ลบ.ม	
	หิน	๖.๐๐	ลบ.ม	
๕	ทรายรองพื้น	๖.๐๐	ลบ.ม	
	งานบ่อพัก คสล. ๑๔ บ่อ			
๑	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๗.๐๐	ลบ.ม	
๒	ดินขุดพร้อมถมกลับ	๙.๐๐	ลบ.ม	
	งานคอนกรีต ๑:๓:๕	๑.๐๐	ลบ.ม	
๓	ปูนซีเมนต์	๖.๐๐	ถุง	
	ทราย	๑.๐๐	ลบ.ม	
	หิน	๑.๐๐	ลบ.ม	
๔	ทรายรองพื้น	๑.๐๐	ลบ.ม	
๕	เหล็กSR๒๔ คก. ๙ มม.	๐.๓๙๖๑	ตัน	
๖	เหล็กแบนตัด ๒" หน้า ๖ มม.	๓๕.๐๐	เส้น	
๗	เหล็กฉาก ๕๐ x ๕๐ x ๓.๒ มม.	๗.๐๐	เส้น	
๘	ลวดเชื่อม	๕.๐๐	กล่อง	
๙	ลวดผูกเหล็ก	๑๒.๐๐	กก.	
๑๐	สีกันสนิม	๕.๐๐	กป.	
๑๑	น้ำมันสน	๒.๐๐	กล.	
๑๒	งานแบบเทคอนกรีต	๓๐.๐๐	ตรม.	
๑๓	ไม้แบบ	๑๕.๐๐	ลบ.ฟ	
๑๔	ไม้ค้ำยัน	๕.๐๐	ลบ.ฟ	
๑๕	ตะปูตะขขนาด	๖.๐๐	กก.	
	งานผิวจราจรแบบรองวี			
๑	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๒๘.๐๐	ลบ.ม	
๒	ทรายรองพื้น	๑๘.๐๐	ลบ.ม	
๓	เหล็ก wire mesh ๔ mm	๑๗๑.๖๐	ตรม.	
๔	ลวดผูกเหล็ก	๘.๖๐	กก.	
๕	แบบเทคอนกรีต	๑๕.๐๐	ตรม.	

ลำดับที่ (ITEM)	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	ปริมาณ	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ (REMARK)
	ไม้แบบ	๕.๐๐	ลบ.ฟ	
	ค้ำยัน	๒.๐๐	ลบ.ฟ	
๖	ตะปู(คละขนาด)	๑.๐๐	กก.	
๗	ค่าป้ายโครงการ	๑	ป้าย	
๘	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล. ชุมชนกุดน้ำใส
น้อย หมู่ที่ ๑๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง .

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๖,๕๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒๔๗ ท่อน
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒๘ แห่ง ความยาวรวม ๒๗๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลลำน้ำพอง

๔.ราคากลางคำนวณราคา ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๓๖,๕๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่น
หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทรงศักดิ์ ฐวรรัตน์

๖.๒ นายอาทิตย์ แสงโลภีย์

๖.๓ นายศิริชัย ศรีวงษา