



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ที่ ขก ๗๑๓๐๓/๓๖๗

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

ด้วยกองช่างเทศบาลตำบลลำน้ำพอง มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติดำเนินโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑) โดยทำการก่อสร้างขยายผิวจราจรความกว้างตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๑๗๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑-๐๑ (สำหรับงานผิวจราจร ค.ส.ล.) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนใกล้เคียงได้ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย

โดยเบิกจ่ายจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งสาธารณูปโภค (๑๒๐) โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑) งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๒,๘๐๐ บาท โอนลด - บาท โอนเพิ่ม - บาท ใช้ไป - บาท คงเหลือ ๒๗๒,๘๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

(นางสาวภรณ์ทิพย์ กลางหล้า)  
เจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

นายทรงศักดิ์ ชูรัตน์

(นายทรงศักดิ์ ชูรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

เห็นควรอนุมัติ .....

ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ .....

(นายรัชชัย พลเสนา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

อนุมัติ .....

ไม่อนุมัติ เพราะ .....

(นายวรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ที่ ขก.๗๑๓๐๓/๓๖๙

วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

### ๑. เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน้า ๑๙๗ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (๒๐) รายการโครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑) งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๒,๘๐๐ เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑) โดยทำการก่อสร้างขยายผิวจราจรความกว้างตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๑๗๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑-๐๑ (สำหรับงานผิวจราจร ค.ส.ล.)

### ๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามเทศบัญญัติ จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางในการจัดจ้างดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว

### ๓. ข้อระเบียบ

๑) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และคามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุง เอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒) ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

### ๔. ข้อเสนอ

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและใช้ในการจัดหาผู้รับ จ้างในการดำเนินโครงการฯ ดังต่อไปนี้

๑. นายทรงศักดิ์	ธรรรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายอาทิตย์	แสงโลภี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	เป็นกรรมการ
๓. นายศิริชัย	ศรีวงษา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวภรณ์ทิพย์ กลางหล้า)

เจ้าหน้าที่



ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- 1 (๑) ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓




(นางดวงใจ สำนักศักดิ์ศรี)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

เห็นควรอนุมัติตามระเบียบฯ/ข้อกฎหมายต่อไป

ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ .....



(นายธวัชชัย พลเสนา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

อนุมัติตามระเบียบฯ/ข้อกฎหมายต่อไป

ไม่อนุมัติ เพราะ .....



(นายวรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างขยายฝัวจรางจร คอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของงาน กองช่างเทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รายการ ความกว้างตามสภาพพื้นที่ ความยาวรวม 174 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	81	39.45	3,195.5	1.3624	53.75	4,353.48
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง				-			-
2.1	งานไหล่ทาง				-			-
2.1(1)	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	12	272.30	3,267.6	1.3624	370.98	4,451.82
2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต				-			-
2.2(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21	400.69	8,414.4	1.3624	545.90	11,463.83
3	งานผิวทาง				-			-
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต				-			-
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. คอนกรีตหนา 0.15 ม.(ใช้เหล็กตะแกรง)	ตร.ม.	401	380.58	152,612.6	1.3624	518.50	207,919.38
3.1(2)	งานรอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	0	15.30	-	1.3624	20.84	0.00
3.1(3)	งานรอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	41	31.96	1,310.3	1.3624	43.54	1,785.13
3.1(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	0	60.96	-	1.3624	83.06	-
4	งานเบ็ดเตล็ด							
4.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แห่ง	1					1000.00
4.2	ป้ายโครงการก่อสร้าง	แห่ง	1					3000.00
4.3	งานรื้อทำความสะอาดรางระบายน้ำเดิม	ตรม.	84	250.00	21,000.0	1.3046	326.15	27,396.60
4.4	งานฝาบ่อพัก คสล. 0.8x0.8x0.1 ม.	ฝ่า	1	800.00	800.0	1.3046	1043.68	1,043.68
4.5	งานฝาบ่อพัก คสล.0.5x0.7x0.1 ม.	ฝ่า	13	600.00	7,800.0	1.3046	782.76	10,175.88
4.6	ค่าทดสอบคอนกรีต	ลูก	3	50.00	150.0			150.00
4.7	ค่าทดสอบเหล็ก							
	<b>รวม</b>				198,550.4			
								<b>ราคากลาง</b>
								<b>272,739.79</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

198,550.4

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

1.3046

(นายทรงศักดิ์ สุวรรรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาทิตย์ แสงโลภชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิริชัย ศรีวงษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



- PTT Station
- ค้นหาสถานีบริการน้ำมัน
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันชีวภาพ
- ก๊าซหุงต้ม
- การตลาดต่างประเทศ
- ราคาน้ำมัน**
- ธุรกิจกับลูกค้า
- บัตรสะสมแต้ม PTT Blue Card
- BlueCONNECT (e-Wallet)
- เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม
- เชื้อเพลิงเรือขนส่ง
- เชื้อเพลิงอากาศยาน

## ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหา

### ราคาขายปลีกภูมิภาค 9 ธ.ค. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ ราคาน้ำมันตามผลิตภัณฑ์ กทม. และปริมณฑล

↻ ทรัพย์สินของราคาน้ำมัน

\* ราคาน้ำมันรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

สาขา	Diesel	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NG
เมืองขอนแก่น	28.68	24.23	21.23	20.98	30.20	22.79	22.52	21.28	18.78	13.10
บ้านท่า	28.74	24.29	21.29	21.04	30.26	22.85	22.58	21.34	18.84	13.10
พระยืน	28.75	24.30	21.30	21.05	30.27	22.86	22.59	21.35	18.85	13.10
หนองเรือ	28.77	24.32	21.32	21.07	30.29	22.88	22.61	21.37	18.87	13.10
ชนบท	28.78	24.33	21.33	21.08	30.30	22.89	22.62	21.38	18.88	13.10
สีชมพู	28.80	24.35	21.35	21.10	30.32	22.91	22.64	21.40	18.90	13.10
จำพอง	28.76	24.31	21.31	21.06	30.28	22.87	22.60	21.36	18.86	13.10



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดคอก						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.43	0.22	0.28	1.65	1.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.92	0.55	0.69	3.47	3.61
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.42	0.78	0.98	5.20	5.40
2	งานคั้นคัมทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.96	3.51	4.39	20.47	21.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.43	10.80	13.50	43.23	45.93
3	งานตัด - ขึ้นรูปคัมทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.28	3.06	3.83	20.34	21.11
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.10	1.70	2.13	7.80	8.23
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.02	3.34	4.18	30.36	31.20
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	32.49	5.18	6.48	37.67	38.97
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.31	4.66	5.83	64.97	66.14
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	52.00	19.00	23.75	71.00	75.75
4	งานวัสดุคัดเลือก อูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.73	6.52	8.15	30.25	31.88
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	7.80	1.46	1.83	9.26	9.63
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.92	12.96	16.20	51.88	55.12
5	งานไหล่ทางอูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	14.68	2.75	3.44	17.43	18.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.50	20.90	26.13	67.40	72.63
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	19.65	4.20	5.25	23.85	24.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.95	25.71	32.14	82.66	89.09
7	งานตัดแต่งชั้นบน โคน	ลบ.ม. แน่น	5.97	1.66	2.08	7.63	8.05
8	งานขุดหรือคัมทางเดิมแล้วบดทับ						
	อูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.22	2.11	2.64	10.33	10.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	3.38	4.23	13.41	14.26
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.03	1.75	2.19	10.78	11.22
9	งานราดยางโพรมิไคต์	ตร.ม.	5.89	0.62	0.78	6.51	6.67
10	งานราดยางเทคไคต์	ตร.ม.	5.46	0.88	1.10	6.34	6.56
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	12.86	2.21	2.76	15.07	15.62
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	17.77	3.05	3.81	20.82	21.58
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.42	4.54	5.68	30.96	32.10
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	38.70	6.64	8.30	45.34	47.00
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.68	0.85	3.03	3.20
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.49	1.00	1.25	4.49	4.74
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.11	1.47	1.84	6.58	6.95



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ สิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ตบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ตบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ตบ.ม.
1	7.92	11.09	41	94.57	132.39	81	185.64	259.90
2	9.54	13.35	42	96.84	135.58	82	187.82	262.95
3	11.15	15.61	43	99.11	138.75	83	190.12	266.17
4	12.77	17.87	44	101.39	141.95	84	192.43	269.41
5	14.38	20.13	45	103.66	145.12	85	194.76	272.67
6	16.00	22.39	46	105.94	148.32	86	196.97	275.76
7	17.61	24.65	47	108.21	151.49	87	199.19	278.87
8	19.46	27.25	48	110.49	154.69	88	201.55	282.17
9	21.74	30.43	49	112.75	157.85	89	203.79	285.30
10	24.01	33.62	50	115.02	161.03	90	206.03	288.45
11	26.29	36.80	51	117.31	164.24	91	208.43	291.80
12	28.56	39.99	52	119.57	167.40	92	210.69	294.97
13	30.84	43.17	53	121.85	170.59	93	212.97	298.15
14	33.11	46.36	54	124.14	173.80	94	215.25	301.35
15	35.39	49.54	55	126.40	176.96	95	217.39	304.35
16	37.67	52.73	56	128.67	180.14	96	219.69	307.56
17	39.94	55.91	57	130.96	183.34	97	222.00	310.80
18	42.21	59.10	58	133.26	186.57	98	224.32	314.05
19	44.49	62.29	59	135.52	189.73	99	226.65	317.31
20	46.77	65.48	60	137.79	192.91	100	228.82	320.35
21	49.04	68.66	61	140.08	196.11	101	231.17	323.64
22	51.32	71.85	62	142.38	199.33	102	233.36	326.70
23	53.59	75.03	63	144.62	202.47	103	235.73	330.02
24	55.87	78.22	64	146.88	205.64	104	237.93	333.10
25	58.15	81.41	65	149.15	208.82	105	240.32	336.44
26	60.42	84.59	66	151.44	212.01	106	242.53	339.54
27	62.70	87.78	67	153.74	215.23	107	244.75	342.65
28	64.98	90.97	68	155.97	218.36	108	246.97	345.76
29	67.24	94.13	69	158.29	221.61	109	249.41	349.17
30	69.53	97.34	70	160.55	224.77	110	251.65	352.31
31	71.79	100.50	71	162.82	227.94	111	253.90	355.46
32	74.08	103.71	72	165.09	231.13	112	256.15	358.61
33	76.35	106.89	73	167.38	234.34	113	258.41	361.78
34	78.63	110.09	74	169.69	237.56	114	260.68	364.96
35	80.89	113.25	75	171.91	240.67	115	262.96	368.15
36	83.18	116.45	76	174.23	243.93	116	265.25	371.34
37	85.46	119.64	77	176.47	247.06	117	267.54	374.55
38	87.74	122.83	78	178.72	250.21	118	269.44	377.77
39	90.01	126.02	79	181.09	253.52	119	271.44	381.01
40	92.28	129.19	80	183.36	256.70	120	273.44	384.25





### 1.งานดินตัด

ราคาน้ำมัน อำเภอเมือง ธ.ค.63

24.23

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานดินคันทาง	20.47 บาท/ลบม.
ค่าขนส่ง 1 กม (รถ10 ล้อ)	11.09 บาท/ลบม.
รวม	31.56 บาท/ลบม.
ส่วนลดตัว 25%	7.89 บาท/ลบม.
ค่างานต้นทุน	39.45 บาท/ลบม.

### 2.งานทรายรองใต้ผิวทาง คสล.

ค่าวัสดุจากแหล่ง	270.00 บาท/ลบม.
ค่าขนส่ง 10 กม (รถ10 ล้อ)	33.62 บาท/ลบม.
รวมค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	303.62 บาท/ลบม.
ส่วนลดตัว 40%	378.00 บาท/ลบม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานดินคันทาง	30.25 บาท/ลบม.
ค่าบดทับ 75%	22.69 บาท/ลบม.
ค่างานต้นทุน	400.69 บาท/ลบม.

### 3.งานไหล่ทางลูกรัง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	55.00 บาท/ลบม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ลูกรังรองพื้น ชุค-ชน)	30.25 บาท/ลบม.
ค่าขนส่ง 10 กม. (รถ 10 ล้อ)	33.62 บาท/ลบม.
รวมค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	118.87 บาท/ลบม.
ส่วนลดตัว 75%	208.02 บาท/ลบม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(งานไหล่ทางลูกรัง บดทับ)	64.28 บาท/ลบม.
ค่างานต้นทุน	272.30 บาท/ลบม.



4.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้เหล็กตะแกรง)

พื้นที่ ค.ส.ล.	กว้าง	2.50 ยาว	10.00 พื้นที่			25.00 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง	5.00 ยาว	109.00 หนา	0.15		81.75 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม		ค่าคอนกรีต	1,650.00 ค่าผสม	188.40		1,838.40 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่						25.00 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	พื้นที่	25.00 หนา	15			3.75 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม			3.75 ลบ.ม.			6,894.00 บาท
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.			0.15 ลบ.ม.			275.76 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่งคอนกรีต	ระยะ	5.00 จำนวน	0.15 ราคา	14.08		10.56 บาท/ตร.ม.
ค่าตะแกรงเหล็ก	1.00 ตร.ม.	ราคา	30.00			30.00 บาท/ตร.ม.
ค่าวางตะแกรง	1.00 ตร.ม.	ราคา	5.00			5.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแบบเหล็ก	10.00 เมตร	ราคา	20.60			8.24 บาท/ตร.ม.
ค่าปูผิวคอนกรีต	1.00 ตร.ม.	ราคา	12.02			12.02 บาท/ตร.ม.
ค่าบ่มคอนกรีต	1.00 ตร.ม.	ราคา	9			9 บาท/ตร.ม.
ค่าขัดหยาบผิว	1.00 ตร.ม.	ราคา	30.00			30.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน						380.58 บาท/ตร.ม.

5.รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 100.00 เมตร

ค่าเหล็ก	6.93 กก.	ราคา	18.73 บาท/กก		1.30 บาท/เมตร
JOINT SEALER	0.2 ลิตร	ราคา	45		9 บาท/เมตร
ค่าหยอดยาง	1 เมตร	ราคา	5		5 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน					15.30 บาท/เมตร

6.รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก	6.935 กก.	ราคา	18.685 บาท/กก		12.96 บาท/เมตร
ค่าตัด JOINTและหยอดยาง					10 บาท/เมตร
JOINT SEALER	0.2 ลิตร	ราคา	45		9 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน					31.96 บาท/เมตร

7.รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.00 เมตร

ค่าเหล็ก	15.78 กก.	ราคา	20.89 บาท/กก		32.96 บาท/เมตร
ค่าตัด JOINTและหยอดยาง					10 บาท/เมตร
JOINT SEALER	0.40 ลิตร	ราคา	45		18 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน					60.96 บาท/เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๒,๘๐๐.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างขยายผิวจราจรความกว้างตามสภาพพื้นที่ความยาวรวม ๑๗๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑-๐๑ (สำหรับงานผิวจราจร ค.ส.ล.)

๔.ราคากลางคำนวณราคา ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๗๒,๗๓๙.๗๙.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทรงศักดิ์ จุฑารัตน์

๖.๒ นายอาทิตย์ แสงโลภีย์

๖.๓ นายศิริชัย ศรีวงษา